

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Włoscibórz gmina Sępólno Krajeńskie</b>		
1	Element	Kody CPV: 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Element		
1.1	KNR 211/2601/7	Pompowanie wody z wykopu	szl	1
1.2	KNRW 201/206/5 (1) analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1' km, koparka 1,20' m3, grunt kategorii I-II	m3	3 000
1.3	KNRW 201/210/5	Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5' km przyczepami samowyladowczymi na odległość ponad 0,5' km, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II	m3	2 000
1.4	KNRW 201/221/1 (1) analogia	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10' m, grunt kategorii I-II	m3	1 000
1.5	KNRW 201/221/4 (1) analogia	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, dodatek za przemieszczenie na odległość 10-30' m, grunt kategorii I-II	m3	1 000
1.6	KNNRW 10/2310/7 (1)	Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów, wykonywane koparkami z transportem gruntu na odległość do 1' km, grubość zbierania do 30' cm, kategoria gruntu I-II, koparka 0,25' m3, samochód samowyladowczy	m2	600
1.7	KNR 201/506/1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III	m2	600
1.8	KNR 201/510/3 analogia	Obsianie skarp (bez późniejszej pielęgnacji)	m2	600